

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：如东县城中心街道慰烈园室外场地配套项目【土建】

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
场地及拆除								
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：一、二类土	m ²	349.8			
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：具体深度根据现场实际情况	m ³	139.92			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：运距自行考虑	m ³	69.92			
4	011601001001	房屋拆除	1、拆除用地范围内的棚、墙、地面及屋面，具体位置根据招标人指定 2、人工拆除、垃圾外运，运距自行考虑 3、拆除完毕后，场地平整到位，满足招标人要求 4、此项为包干费用，投标单位自行踏勘现场，综合考虑，结算时不调整 5、考虑残值抵扣	项	1			
5	01B001	混凝土路面	1、20cm厚C30商品砼 2、20cm厚碎砖垫层碾压夯实 3、含锯缝、养护等	m ²	349.8			
6	01B002	路牙	1、混凝土路牙石（立石） 80cm×30cm×12cm 2、20厚1：3水泥砂浆结合层 3、C20混凝土护角	m	65.47			
分部小计								
地沟								
7	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m 内	m ³	13.64			
8	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.93 2、填方来源、运距：原土回填	m ³	7.42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：如东县城中心街道慰烈园室外场地配套项目【土建】

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种:素土 2、运距:运距自行考虑	m ³	6.22			
10	010401014001	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10淤泥粉煤灰烧结砖, M7.5水泥砂浆砌筑 2、沟截面尺寸:内径40cm宽、40cm深 3、150厚C25混凝土垫层 4、底部100厚级配碎石垫层 5、C25素商品砼压顶 6、水沟内侧面及底面抹20厚1:2.5防水水泥砂浆 7、含胶泥嵌缝等 8、具体内容详见图纸	m	12.8			
分部小计								
围墙（47.8m）								
11	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:0.8m	m ³	34.56			
12	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:0.8m 3、靠近房子处采用人工挖土	m ³	17.38			
13	010103001002	回填方	1、密实度要求:分层夯实 2、填方材料品种:原土回填	m ³	35.19			
14	010103002003	余方弃置	1、废弃料品种:素土 2、运距:运距自行考虑	m ³	16.75			
15	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎砖垫层	m ³	4.53			
16	010501002001	带形基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	3.02			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：如东县城巾街道慰烈园室外场地配套项目【土建】

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU15 240厚混凝土普通砖 2、砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3、防潮层材料种类: 20厚1: 2水泥砂浆, 掺5%防水剂 4、注:“自拌砂浆”改成“对应的预拌砂浆”	m3	9.2			
18	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU7.5 240厚混凝土普通砖 2、砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3、注:“自拌砂浆”改成“对应的预拌砂浆”	m3	29.83			
19	010507005001	压顶	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25细石混凝土	m3	1.87			
20	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:围墙 2、6厚1: 2.5水泥砂浆粉面, 水刷带出小麻面 3、12厚1: 3水泥砂浆 3、刷界面处理剂一道 4、注:“自拌砂浆”改成“对应的预拌砂浆”	m2	267.36			
21	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型:一般抹灰面 2、腻子种类:白水泥腻子 3、刮腻子要求:两遍 4、涂料品种、喷刷遍数:弹性涂料两遍	m2	267.36			
分部小计								
出新								
22	011608002001	铲除涂料面	1、铲除原腻子、涂料 2、垃圾清运出场,运距自行考虑	m2	91.46			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：如东县城巾街道慰烈园室外场地配套项目【土建】

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m ²	56.81			
24	011407002001	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：天棚 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子要求：两遍 4、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m ²	34.65			
25	011610001001	木门拆除	1、原木门拆除，1m*2.8m 2、垃圾外运，运距自行考虑	樘	1			
26	011610001002	木窗拆除	1、原木窗拆除，1.55m*1.8m，1m*1.8m 2、垃圾外运，运距自行考虑	樘	5			
27	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸：1m*2.8m 2、铝合金门，壁厚不小于1.8mm 3、5mm厚透明浮法玻璃 4、包含锁具、铰链等五金配件	m ²	2.8			
28	010807001001	金属窗	1、窗代号及洞口尺寸：1.55m*1.8m，1m*1.8m 2、框、扇材质：铝合金，壁厚不小于1.8mm 3、玻璃品种、厚度：5mm透明浮法玻璃	m ²	9.99			
29	01B003	墓碑刻字（大字）	1、墓碑刻字（大字）	个	270			
30	01B004	墓碑刻字（小字）	1、墓碑刻字（小字）	个	3500			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
2	011701002001	砌筑脚手架	1、搭设高度：3.6m以内	m ²	119.5			
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：如东县城巾街道慰烈园室外场地配套项目【土建】

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
3	011701002002	抹灰脚手架	1、搭设高度:3.6m以内	m2	223.75				
4	011702001001	砖地沟、明沟模板	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10淤泥粉煤灰烧结砖, M7.5水泥砂浆砌筑 2、沟截面尺寸:内径40cm宽、40cm深 3、150厚C25混凝土垫层, 内配Φ10@150 4、底部100厚级配碎石垫层 5、50cm宽、50mm厚成品钢纤维水泥井盖 6、C25素商品砼压顶 7、水沟内侧面及底面抹20厚1:2.5防水水泥砂浆 8、含胶泥嵌缝等 9、具体内容详见图纸	m2	1.61				
5	011702008001	砖地沟、明沟模板	1、砖品种、规格、强度等级:Mu10淤泥粉煤灰烧结砖, M7.5水泥砂浆砌筑 2、沟截面尺寸:内径40cm宽、40cm深 3、150厚C25混凝土垫层, 内配Φ10@150 4、底部100厚级配碎石垫层 5、50cm宽、50mm厚成品钢纤维水泥井盖 6、C25素商品砼压顶 7、水沟内侧面及底面抹20厚1:2.5防水水泥砂浆 8、含胶泥嵌缝等 9、具体内容详见图纸	m2	2.33				
6	011702001002	带形基础模板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m2	2.23				
本页小计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：如东县城巾街道慰烈园室外场地配套项目【土建】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B005	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：如东县城中心街道慰烈园室外场地配套项目【绿化】

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1、回填土质要求： 绿化场地平整 2、报价时须踏勘现场，综合考虑	m ²	1984.29			
2	050101011001	绿地起坡造型	1、回填土质要求： 原土	m ³	70			
3	050102012001	铺种草皮	1、百慕大草皮满铺，冬季追播黑麦草 2、三级养护两年 3、报价时须踏勘现场，综合考虑	m ²	1480.5			
4	050102001001	落叶乔木	1、榉树，胸径9-10cm 2、全冠，形态优美 3、三级养护两年	株	12			
5	050102001002	落叶乔木	1、白玉兰，胸径6-7cm 2、全冠，形态优美 3、三级养护两年	株	4			
6	050102001003	落叶乔木	1、合欢，胸径7-8cm 2、全冠，形态优美 3、三级养护两年	株	4			
7	050102002001	栽植灌木	1、金桂，高度120-150cm，蓬径100-130cm 2、形态优美 3、三级养护两年	株	4			
8	050102001004	常绿乔木	1、罗汉松，地径9-10cm 2、形态优美 3、三级养护两年	株	1			
9	050102002002	栽植灌木	1、花石榴，冠幅50-100cm 2、形态优美 3、三级养护两年	株	11			
10	050102001005	落叶乔木	1、红枫，地径5-6cm 2、形态优美 3、三级养护两年	株	4			
11	050102002003	栽植灌木	1、海桐球，冠幅70-80cm 2、三级养护两年	株	15			
12	050102002004	栽植灌木	1、红叶石楠球，冠幅70-80cm 2、三级养护两年	株	15			
13	050102005001	栽植绿篱	1、龙柏，高度50-60cm，15株/m ² 2、三级养护两年	m ²	80.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：如东县城中心街道慰烈园室外场地配套项目【绿化】

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050102005002	栽植绿篱	1、大叶黄杨，冠幅30-40cm，12-15株/m ² 2、三级养护两年	m ²	332.6			
15	050102005003	栽植绿篱	1、红叶石楠，冠幅30-40cm，12-15株/m ² 2、三级养护两年	m ²	101.2			
16	050102005004	栽植绿篱	1、金边黄杨，冠幅30-40cm，8-10株/m ² 2、三级养护两年	m ²	15.3			
分部分项工程清单合计								
1	050403001001	树木支撑架	1、榉树，胸径9-10cm 2、全冠，形态优美 3、三级养护两年	株	12			
2	050403002001	草绳绕树干	1、榉树，胸径9-10cm 2、全冠，形态优美 3、三级养护两年	m	18			
3	050403001002	树木支撑架	1、白玉兰，胸径6-7cm 2、全冠，形态优美 3、三级养护两年	株	4			
4	050403002002	草绳绕树干	1、白玉兰，胸径6-7cm 2、全冠，形态优美 3、三级养护两年	m	6			
5	050403001003	树木支撑架	1、合欢，胸径7-8cm 2、全冠，形态优美 3、三级养护两年	株	4			
6	050403002003	草绳绕树干	1、合欢，胸径7-8cm 2、全冠，形态优美 3、三级养护两年	m	6			
7	050403001004	树木支撑架	1、罗汉松，地径9-10cm 2、形态优美 3、三级养护两年	株	1			
8	050403002004	草绳绕树干	1、罗汉松，地径9-10cm 2、形态优美 3、三级养护两年	m	6			
9	050403001005	树木支撑架	1、红枫，地径5-6cm 2、形态优美 3、三级养护两年	株	4			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：如东县城巾街道慰烈园室外场地配套项目【绿化】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工						
4	050405004001	二次搬运						
5	050405005001	冬雨季施工						
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护费						
8	050405009001	临时设施费						
9	050405010001	赶工措施费						
10	05B001	特殊条件下施工增加费						
11	050405003001	非夜间施工照明						
12	050405006001	反季节栽植影响措施						
13	050405012001	建筑工人实名制费用						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：如东县城巾街道慰烈园室外场地配套项目【安装】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
电气设备安装工程								
1	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号、规格:PZ-30 3、安装方式:底边距地1.5米暗装。 4、备注:配电箱按成套型,包含所有电气元件、端子接线(16mm ² 以下)接地等所有附件;具体详见配电箱系统图。	台	1			
2	030411001001	配管	1、名称:刚性阻燃管(中型) 2、材质:PC管 3、规格:Φ25mm内 4、配置形式:砖、混凝土结构开槽暗配,抹砂浆保护层	m	1			
3	030411001002	配管	1、名称:刚性阻燃管(中型) 2、材质:PC管 3、规格:Φ20mm内 4、配置形式:砖、混凝土结构开槽暗配,抹砂浆保护层	m	40			
4	030411004001	配线	1、名称:塑料铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:BV-6mm ² 4、材质:铜芯	m	9			
5	030411004002	配线	1、名称:塑料铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:BV-2.5mm ² 4、材质:铜芯	m	120			
6	030412005001	荧光灯	1、名称:双管日光灯 2、型号:吸顶式 双管 3、规格:LED光源 2*36W 4、安装形式:成套型	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：如东县城中心街道慰烈园室外场地配套项目【安装】

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404034001	照明开关	1、名称:双联单控开关 2、材质:塑料 3、型号、规格:86型 10A 4、安装方式:嵌墙安装	个	1			
8	030404035001	插座	1、名称:单相五孔插座 2、材质:塑胶 3、规格:86型 250V/10A 4、安装方式:嵌入式壁装	个	6			
9	030411006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:塑胶 3、规格:86型 4、安装形式:暗敷	个	2			
10	030411006002	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:塑胶 3、规格:86型 4、安装形式:暗敷	个	7			
11	030413003001	打洞（孔）	1、名称:开关盒、接线盒凿洞 2、规格:86型 3、类型:砖墙	个	7			
分部小计								
拆除工程								
12	011612001001	拆除	1、名称:电气设备拆除及整理 2、工作内容:电气设备拆除:包含所有电气线路配管、配线、灯具、开关、插座等 3、垃圾清运 4、按序拆除、分类归堆、退库。 5、备注:各单位看现场自行报价（考虑部分残值），中标后不作调整。	项	1			
分部小计								
分部分项工程清单合计								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
单价措施项目清单合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：如东县城巾街道慰烈园室外场地配套项目【安装】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

